



## DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE AI SENSI DEL D.Lgs 81/08

- **Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice – Rainerum Salesiani Don Bosco**
- **Sede legale:** Piazza Domenicani 15 – 39100 Bolzano
- **Luogo di lavoro:** Teatro Rainerum – Piazza Domenicani 15 – 39100 Bolzano
- **Responsabile:** sig. Ghidina Ivan
- **Responsabile tecnico:** sig. Guido Dalla Fior
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** sig. Guido Dalla Fior
- **Rappresentante dei lavoratori:** sig.ra Keifl Elisabetta
- **Sede riunioni di coordinamento prevenzione e protezione:** Ufficio Tecnico c/o Teatro Rainerum



## Informazioni specifiche

- **Avvicinamento dei mezzi di trasporto dei materiali di scena ai portoni di carico e scarico**  
L'avvicinamento degli autocarri adibiti al trasporto di materiale scenografico ai portoni di scarico e carico del palcoscenico si effettua mantenendo una velocità massima pari a 5 Km/h. La zona di sbarco dei materiali di scena è situata all'interno di un'area pedonale; si deve pertanto manovrare molto lentamente e con la massima prudenza il mezzo fino alla zona di scarico, coadiuvati in tale manovra da un operatore a terra, che fungerà da moviere.  
Si ricorda che le vie di accesso ai portoni di scarico non consentono il passaggio contemporaneo di persone e mezzi in totale sicurezza. Durante la manovra di accostamento quindi è obbligatoria la presenza di un moviere, che dovrà impedire ai pedoni in transito sia la sosta che l'attraversamento delle zone di manovra.

### PERICOLI CONNESSI:

Schiacciamento- investimento - urto e danneggiamento arredi urbani . Il mezzo dovrà essere dotato di cicalino di retromarcia. Un operatore a terra dovrà vigilare affinché le manovre di avvicinamento del mezzo di trasporto alla zona di scarico e/o carico avvenga in completa sicurezza.

- **Palcoscenico**

Il Teatro è una struttura molto articolata al suo interno, non solo dal punto di vista planimetrico ma anche altimetrico. Il palcoscenico misura 10,90x6,80 metri.

### PERICOLI CONNESSI:

Pericolo di caduta dal palcoscenico. Assicurarsi che le luci che delimitano il proscenio siano in funzione e provvedere ad istruire opportunamente il personale.

- **Impianti di sollevamento per la scena , tiri manuali e motorizzati**

La macchina del palcoscenico è costituita da 2 tiri motorizzati e 13 tiri fissi a movimentazione manuale. L'impianto dei tiri multipli può essere utilizzato per l'esclusivo scopo di sollevare carichi uniformemente distribuiti sull'americana. Ogni altro utilizzo, come il sollevamento di persone, è vietato. Si ricorda che è **vietato l'utilizzo degli argani da parte del personale non autorizzato**. Le operazioni di movimentazione sono di esclusiva competenza del personale autorizzato ed istruito in merito (manovratore). Il personale autorizzato ai comandi avrà l'obbligo di verificare molto attentamente che non ci siano persone sotto o comunque nel raggio d'azione delle americane o dei carichi, prima di azionare il comando di movimentazione, oltre alla verifica di eventuali ingombri rappresentati da scenografie o altro.

### PERICOLI CONNESSI

Pericolo di caduta di oggetti dall'alto. Assicurare tutte le attrezzature sospese con cordino di sicurezza . Dotare tutto il personale di scena di caschi per la protezione del capo

- **Graticcio**

In graticcio sono installati gli argani di sollevamento dei tiri. L'accesso al graticcio è consentito unicamente al personale autorizzato del teatro.



## PERICOLI CONNESSI

Caduta di materiale dall'alto , vietare l'ingresso in graticcio al personale delle compagnie ospiti.

### • Impianti Elettrici

L'impianto elettrico del teatro risponde alle norme in vigore ed è costruito, installato e mantenuto in modo da prevenire pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione. Tutte le parti metalliche degli impianti, comprese le barre di carico, che per loro destinazione sono soggette al contatto delle persone e che per cause varie potrebbero trovarsi sotto tensione, sono collegate a terra. Tutti gli impianti sono protetti contro le sovratensioni e sovraccarichi di corrente. I quadri elettrici del palcoscenico e dei piani del Teatro non presentano sul fronte parti scoperte in tensione. Tutte le lampade ed i proiettori sono realizzati in modo tale che non vi sia la possibilità di contatto con le parti in tensione.

## PERICOLI CONNESSI

Pericolo di incendio. Verificare che la sezione dei conduttori utilizzati sia adeguata ai carichi collegati. Pericolo di elettrocuzione. Consentire unicamente al personale esperto ed autorizzato di intervenire sugli impianti elettrici

### • Sala

La sala può ospitare in platea 405 posti + 4 posti riservati ai diversamente abili.

### • Camerini

Sono disposti su due piani e forniti ciascuno di televisore per il monitoraggio del palcoscenico, arredi, docce, lavabi e wc. Tutti i camerini sono raggiungibili con ascensore o tramite scale.

## PERICOLI CONNESSI

Attenersi al piano di emergenza in caso di evacuazione.

### • Primo soccorso

In teatro sono mantenuti in efficienza i presidi sanitari in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti. Tutti i lavoratori del teatro sono informati della loro esistenza e collocazione.

In caso di necessità rivolgersi al personale del teatro o in cassa.

### • Antincendio e piano di evacuazione

In tutto il teatro sono state predisposte ed affisse in più punti le planimetrie contenenti:

- la dislocazione dei mezzi di estinzione
- le vie di fuga e le uscite di emergenza
- la posizione dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica
- la dislocazione dei presidi sanitari

Il Teatro dispone di squadre per antincendio, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro. Tutte le vie di fuga sono adeguatamente segnalate e tenute costantemente libere da ogni possibile ingombro. Le uscite di sicurezza sono per numero e posizione adeguate alla rapida evacuazione dell'edificio e conducono in luoghi sicuri con caratteristiche idonee al numero di persone che devono



accedervi. Tutto il personale del teatro è in possesso dei numeri telefonici dei servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, antincendio e gestione della sicurezza.

## MODULO DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

il/la sottoscritto/a		
nato/a il	a	codice fiscale
residente a	via	telefono n.
in qualità di		
del - della		
con sede a		C.F. - P.IVA

Con la sottoscrizione della presente, l'Ente organizzatore si dichiara consapevole dei rischi presenti e derivanti dalla struttura nel suo complesso, dagli impianti e dalle attrezzature così come rilevato nel documento di informazione sui rischi e le misure di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/08.

Data e firma

\_\_\_\_\_  
Il legale rappresentante